

Dobra, 22.10.2019 r.

**Pani**  
**Magdalena Zagrodzka**  
**Radna Gminy Dobra**

Nasz znak: WKI.IR.0003.1.2019.PU

W odpowiedzi na interpelację w sprawie zalewania ul. Wenus informuję, że w opracowanej w 2005 r. „Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych z terenów Mierzyna ciążących do cieków: Wierzbak, Gumieniec, i Gunica” ul. Wenus z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu, została podzielona na dwie zlewnie cząstkowe. Część ulicy ciąży do ul. Zeusa a pozostała jej część do istniejącego rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż granicy ze Skarbimierzycami. W opracowanym projekcie budowlanym p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudowa kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego w Mierzynie i Szczecinie”, który posiada aktualne pozwolenie na budowę, w ul. Wenus zaprojektowany został kanał deszczowy Ø0,30m. Przebiega on wzdłuż ulicy od działki nr 364/229 do ul. Zeusa. Gmina na przestrzeni poszczególnych lat realizuje kolejne odcinki kanalizacji deszczowej od odbiornika jakim dla tej zlewni jest ciek Wierzbak, postępując sukcesywnie w górę zlewni, budując poszczególne odcinki całego systemu kanalizacyjnego.

W celu odprowadzenia wód deszczowych z ul. Wenus, która znajduje się na końcu zlewni niezbędne do wykonania pozostały następujące odcinki kanalizacji deszczowej:

- a). wybudowanie zbiornika retencyjnego o pojemności  $V=10\ 000\ m^3$  w rejonie ul. Spółdzielców, na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków,
- b). wybudowanie kolektora deszczowego od zbiornika retencyjnego do skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Nasiennej o następujących parametrach:
  - Ø 1,60m – L= 250m,
  - Ø 1,50m – L= 290m,
  - Ø 1,40m – L= 420m,
- c). wybudowanie kolektora deszczowego od ul. Nasiennej do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Welecką o następujących parametrach:
  - Ø 1,40m – L= 570m,
  - Ø 1,10m – L= 60m,
- d). wybudowanie kanału deszczowego w ul. Długiej do ul. Promienistej o następujących parametrach:

- Ø 1,0m – L=564m,

- Ø 0,80m – L=200m,

e) wybudowanie kanału deszczowego w ul. Promienistej, Temidy, Zeusa o następujących parametrach:

- Ø 0,30m – L=270m,

- Ø 0,50m – L=430m.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę niezbędny do zrealizowania zakresu kanalizacji deszczowej przeanalizowano możliwość odprowadzenia wód deszczowych z najniższego miejsca ul. Wenus do istniejącego rowu melioracyjnego znajdującego się przy granicy Mierzyna i Skarbimierzyc. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że konieczne będzie wykonanie kanału deszczowego Ø0,30m o długości L=320m z wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego. Z uwagi na ukształtowanie terenu, wymagać będzie wykonania kanału deszczowego na odcinku około 80m na głębokości 4,0 m poniżej terenu oraz włączeniem do rowu melioracyjnego znajdującego się na dz. nr 13/40.

Istniejący rów wymaga przeprowadzenia remontu na odcinku około 400m od miejsca wylotu kanału do przepustu na terenie działki drogowej nr 14 obręb Skarbimierzyc. Stan techniczny rowu z uwagi na brak bieżącej konserwacji nie pozwala na włączenie dodatkowych ilości wód opadowych. Rów na tym odcinku przebiega przez działki prywatne. Od 2015 roku Gmina prowadzi rozmowy z właścicielami działek w sprawie uzyskania dostępu lub wykupu części terenu, przez który przeprowadzony zostałby kanał deszczowy. Wobec braku uzyskania porozumienia, w dniu 21.12.2018 r. Gmina podpisała umowę na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej, z którym wiąże się wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Obecnie wydana decyzja została po raz kolejny zaskarżona przez właścicieli działki, przez którą przebiegać ma kanalizacja deszczowa, w związku z czym sprawa została przekierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, co wstrzymuje dalszy proces projektowania do momentu jej rozstrzygnięcia. Niezależnie od powyższego Gmina przeanalizowała możliwość wykonania studni chłonnych, wykonane zostało badanie geotechniczne na podstawie którego stwierdzono brak możliwości zastosowania takiego rozwiązania na tym terenie.

W przypadku wykonania projektu z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę odprowadzenia wód deszczowych do rowu melioracyjnego wraz z jego przebudową, Gmina będzie mieć możliwość przystąpienia do realizacji zadania po uprzednim zapewnieniu środków w budżecie oraz wyłonieniu wykonawcy robót.

WÓJT  
*Teresa Dera*

Do wiadomości:

1. Bartłomiej Miluch - Przewodniczący Rady Gminy Dobra